



LEGENDA DEI SIMBOLI

	Esistente centro luminoso singolo per illuminazione pubblica, interessato dal solo lievo dell'armatura stradale; conseguente trasporto e accatastamento del materiale di risulta presso i magazzini della Committenza e/o dell'azienda che ha in gestione il comparto "illuminazione pubblica" comunale. Nota bene: per informazioni in merito al nuovo corpo illuminante da installarsi fare riferimento alla specifica tavola planimetrica di progetto.
	Esistente centro luminoso singolo per illuminazione pubblica, oggetto di completa rimozione; conseguente parziale accatastamento del sostegno + straccio + morsetteria/portello nell'ambito del cantiere (al fine di un successivo riutilizzo - vedere tavola planimetrica di progetto) e trasporto della sola armatura stradale presso i magazzini della Committenza e/o dell'azienda che ha in gestione il comparto "illuminazione pubblica" comunale. Nota bene: la presa di energia già esistente a bordo del complesso, è tipicamente predisposta per l'alimentazione di luminarie, dovrà essere anch'essa mantenuta per il successivo riutilizzo (compreso relativo cavo di risalita da morsetteria a presa).

NOTA BENE

La rimozione dei complessi di illuminazione pubblica già esistenti e non più riconducibili alla nuova soluzione viabilistica, di altezza fuori terra fino a 10 metri, comprende per ciascuno di essi:

- prelievo e smontaggio della relativa fornitura di energia, scollegamento della linea di alimentazione principale;
- eliminazione del tratto in derivazione dalla dorsale principale di competenza (a partire dal pozzetto, dalla morsetteria interna palo, etc.);
- smontaggio accurato e separato dell'armatura stradale;
- attento smontaggio e rimozione del palo (inclusi eventuali sbarracci, mensole, etc.), in ogni caso senza l'utilizzo di troncatrici, smerigliatrici angolari o altri utensili che possano danneggiare il complesso e/o comprometterne il riutilizzo;
- completa rimozione del plinto di fondazione abbandonato (o in alternativa semplice chiusura del foro del plinto stesso, secondo l'insindacabile giudizio della Direzione Lavori), senza nessuna pretesa di maggiori oneri dovuti all'impiego di attrezzature e/o macchine operatrici speciali;
- recupero dei conduttori/cavi abbandonati relativamente al tratto di linea di alimentazione principale attinente al centro luminoso in oggetto;
- allacciamento provvisorio delle rimanenti armature stradali collegate alla linea in oggetto, allo scopo di garantire la funzionalità degli impianti connessi al sistema elettrico.

In linea generale per maggiori dettagli e per semplicità di interpretazione riferirsi anche i contenuti di tutti gli altri elaborati di progetto (relazione descrittiva e capitolato tecnico, schemi elettrici e a blocchi, dettagli costruttivi, etc.); si sottolinea che la disposizione delle varie apparecchiature va interpretata in funzione della limitazione e della precisione che la rappresentazione grafica (schematica e simbolica) consente; anche le sigle delle varie apparecchiature riportate nei disegni sono da intendersi indicative e dovranno essere confrontate con le specifiche tecniche a corredo del singolo dispositivo.

IMMAGINI CENTRI LUMINOSI - LIEVO SOLA ARMATURA



IMMAGINI CENTRI LUMINOSI - COMPLETA RIMOZIONE



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI



PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

COMMITTENTE

COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI
Largo Europa, 5
35070 San Martino di Lupari
tel. +39 049 9450408
fax +39 049 9461066

R.U.P.

arch. Daniela Borgo

PROGETTISTA

Logit
engineering
società di ingegneria

ing. Omar Luvion
ing. Renato Croatto

Piazza della Serenissima 20
35070 San Martino di Lupari (PD)
tel/fax +39 0423 720033
P.IVA e C.F. 05484130264
www.studiologit.it
info@studiologit.it

ing. Simone Bonamelli
ing. Candeloro Orlando
ing. Luca Scopell
ing. Paolo Bergamini

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP78 - VIA
ANTONELLI, SP78 - VIA PAPA LUCIANI E VIA SANT'ANDREA
IN COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

ELABORATO

PLANIMETRIA
SMANTELLAMENTI
ILLUMINAZIONE

N.

4.11

DATA

06.12.2024

SCALA

1:200

CODICE COMMESSA

CSAPS24 230

CODICE ELABORATO

24.272.411.X.EG.FT.00.PLA_SMA